



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS -

RUA AMÉLIO AL. PEDROSA

RECAPEAMENTO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
-	-	159,10	8,19	0,00
Total				1303,03

PINTURA DE LIGAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
-	-	159,10	7,59	0,00
Total				1207,57

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Áreas Complementares	Espessura m	Volume	Peso t
Inicial	Final							
-	-	159,10	7,59	1207,57		0,030	36,230	86,95
Total								86,95

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Estaca		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
-	-	36,23	150,00	5434,500
Total				5434,50

MEIO FIO E SARJETA

Sarjeta (m)	Cantos de Quadra	Meio F - C/ Sarjeta (m)
269,28	17,60	286,88

Acréscimo cruzamento

-

Desconto Cruzamento

CALÇADA

PREPARO TERRENO	CALÇADA
-	-

RAMPA	Quantidade Com demolição	Quantidade Sem demolição
RAMPA	14	

FAIXA	Quantidade	Comprimento	Largura faixa	Área de Pintura (m²)	Quantidade	Área de Pintura Total (m²)
FAIXA (M)	14	4,00	0,3	16,8	7	117,6

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	1

PINTURA PARE	Área	Quantidade	Valor total (m²)
PARE	4,8	1	4,8

PLACAS PARE	Quantidade
PLACAS PARE	1