



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS -

RUA GERALDO COSTA LIMA

RECAPEAMENTO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
-	-	85,60	6,50	0,00
Total				556,40

PINTURA DE LIGAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
-	-	85,60	5,90	0,00
Total				505,04

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Áreas Complementares	Espessura m	Volume	Peso t
Inicial	Final							
-	-	85,60	5,90	505,04		0,030	15,150	36,36
Total								36,36

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Estaca		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
-	-	15,15	150,00	2272,500
Total				2272,50

MEIO FIO E SARJETA

Sarjeta (m)	Cantos de Quadra	Meio F - C/ Sarjeta (m)
181,61		181,61

Acréscimo cruzamento	-
Desconto Cruzamento	

CALÇADA

PREPARO TERRENO	CALÇADA
-	-

RAMPA	Quantidade Com demolição	Quantidade Sem demolição
RAMPA	8	

FAIXA	Quantidade	Comprimento	Largura faixa	Área de Pintura (m²)	Quantidade	Área de Pintura Total (m²)
FAIXA (M)	11	4,00	0,3	13,2	4	52,8

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	0

PINTURA PARE	Área	Quantidade	Valor total (m²)
PARE	4,8	0	0

PLACAS PARE	Quantidade
PLACAS PARE	0