



## ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS -

RUA JOÃO LINO DAVI

### RECAPEAMENTO

#### ÁREA DE INTERVENÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m <sup>2</sup>
Inicial	Final			
-	-	126,10	6,76	0,00
Total				852,44

#### PINTURA DE LIGAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m <sup>2</sup>
Inicial	Final			
-	-	126,10	6,16	0,00
Total				776,78

#### CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m <sup>2</sup>	Áreas Complementar	Espessura m	Volume	Peso t
Inicial	Final							
-	-	126,10	6,16	776,78		0,030	23,300	55,92
Total								55,92

#### TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Estaca		VOLUME m <sup>3</sup>	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m <sup>3</sup> xKm
Inicial	Final			
-	-	23,30	150,00	3495,000
Total				3495,00

#### MEIO FIO E SARJETA

Sarjeta (m)	Cantos de Quadra	Meio F - C/ Sarjeta (m)
204,07		204,07

Acréscimo cruzamento	-
Desconto Cruzamento	

#### CALÇADA

PREPARO TERRENO	CALÇADA
-	-

RAMPA	Quantidade Com demolição	Quantidade Sem demolição
RAMPA	8	

FAIXA	Quantidade	Comprimento	Largura faixa	Área de Pintura (m <sup>2</sup> )	Quantidade	Área de Pintura Total (m <sup>2</sup> )
FAIXA (M)	11	4,00	0,3	13,2	4	52,8

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	4

PINTURA PARE	Área	Quantidade	Valor total (m <sup>2</sup> )
PARE	4,8	4	19,2

PLACAS PARE	Quantidade
PLACAS PARE	4