ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAIBA

MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS - **RUA SEBASTIÃO P. DE ASSUNCÃO**

RECAPEAMENTO

ÁREA DE INTERVENÇÃO				
Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
-	-	85,20	7,30	0,00
Total				621,96

PINTURA DE LIGAÇÃO				
Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
-	-	85,20	6,70	0,00
Total				570,84

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)								
Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Áreas Complementare	Espessura m	Volume	Peso t
Inicial	Final							
-	-	85,20	6,70	570,84		0,030	17,130	41,11
Total								41,11

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)				
Estaca		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
-	-	17,13	150,00	2569,500
Total				2569,50

MEIO FIO E SARJETA		
Sarjeta (m)	Cantos de Quadra	Meio F - C/ Sarjeta (m)
162,28		162,28

Acréssimo cruzamento	-
Desconto Cruzamento	

CALÇADA	
PREPARO TERRENO	CALÇADA
-	-

RAMPA	Quantidade Com demolição	Quantidade Sem demolição
RAMPA	8	

FAIXA	Quantidade	Comprimento	Largura faixa	Área de Pintura (m²)	Quantidade	Área de Pintura Total (m²)
FAIXA (M)	12	4,00	0,3	14,4	4	57,6

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	4

PINTURA PARE	Área	Quantidade	Valor total (m²)
PARE	4,8	4	19,2

PLACAS PARE	Quantidade
PLACAS PARE	4

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D