



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO				
-	Ministerio Desenvolvimento	Planejamento Urbano	Infraestrutura Urbana			Recapeamento Asfáltico de vias urbanas do Municipio de Douradoquara - MG				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Douradoquara		Douradoquara-MG		Ruas Diversas		Recapeamento Asfáltico de vias urbanas do Municipio de Douradoquara - MG				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-19	Sim	Belo Horizonte / MG	Recapeamento Asfáltico de vias urbanas do Municipio de Douradoquara - MG			30,24%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento Asfáltico de vias urbanas do Municipio de Douradoquara - MG									400.327,70
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.O EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA					-	400.327,70
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22.912,22
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	300,82	BDI 1	391,79	1.763,06
1.1.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1,00	3.365,79	BDI 1	4.383,60	4.383,60
1.1.3.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	3.888,60	BDI 1	5.064,51	15.193,53
1.1.4.	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	3,00	402,34	BDI 1	524,01	1.572,03
1.2.			OBRAS VIÁRIAS					-	261.463,75
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.601,57	1,66	BDI 1	2,16	12.099,39
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	25.207,50	0,87	BDI 1	1,13	28.484,48
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	168,05	1.009,19	BDI 1	1.314,37	220.879,88
1.3.			DRENAGEM					-	68.459,17
1.3.1.	SINAPI	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	460,70	10,99	BDI 1	14,31	6.592,62
1.3.2.	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	184,28	0,76	BDI 1	0,99	182,44
1.3.3.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.473,26	30,71	BDI 1	40,00	58.930,40
1.3.4.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	62,40	33,88	BDI 1	44,13	2.753,71
1.4.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					-	47.492,56
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	604,80	14,39	BDI 1	18,74	11.333,95
1.4.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL PARADA OBRIGATORIA R -1 L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	15,00	306,86	BDI 1	399,65	5.994,75
1.4.3.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 4	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	15,00	298,57	BDI 1	388,86	5.832,90
1.4.4.	SETOP	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID	72,00	259,47	BDI 1	337,93	24.330,96

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Douradoquara-MG

Local

19 de março de 2020

Data

Nome: Joice Roberta Ribeiro

Título: Engenharia Civil

CREA/CAU 104978-D

ART/IRRT: 5546885