

RECAPEAMENTO ASFALTICO

ÁREA DE CORTE

Estaca		Extensão m	Largura m	Altura m	Volume
Inicial	Final				
0 + 0,00		14.50	7.00	0.75	76.13
Total					76.13

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00		85.50	7.00	598.50
Total				268.73

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Espessura m	Volume m³
Inicial	Final					
0 + 0,00	0	85.50	7.00	268.73	0.15	40.31
Total						40.31

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (DMT > 30 Km)

Estaca		Volume m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	85.50	60.00	5130.00
Total				5130.00

IMPRIMAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	85.50	6.40	547.20
Total				605.74

PINTURA DE LIGAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	85.50	6.40	547.20
Total				605.74

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Espessura m	Volume (m³)	Peso t (m³x2,4)
Inicial	Final						
0 + 0,00	0	85.50	6.40	605.74	0.03	18.172	49.06
Total							49.06

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Estaca		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	18.172	180.00	3270.996
Total				3271.00

MEIO FIO E SARJETA

Meio F - C/ Sarjeta (m)	Meio fio canto c/ sarjeta	Meio F - C/ Sarjeta (m)
180.68	4.32	185.00

CALÇADA

Perimetro calçada	Largura calçada	Área total m²
185.00	1.5	277.50

RAMPA

RAMPA	Quantidade
RAMPA	0

FAIXA	Quantidade	Comprimento	Largura faixa	Área de Pintura (m²)	Quantidade	Área de Pintura Total (m²)
FAIXA (M)	0	4	0.3	12	0	0
					Total em ml:	0

PLACAS IND.RUAS

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	1

PINTURA PARE

PARE	Área	Quantidade	Valor total (m²)
PARE	13.5	1	14

PLACAS PARE

PLACAS PARE	Quantidade	Área de cada placa (m2)	Área total (m²)
PLACAS PARE	1	0.42	0.42