



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

MEMORIA DE CÁLCULO POR RUA

MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA-MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS DIVERSAS

LOCAL: RUA BELO HORIZONTE, RUA JOAQUIM BORGES, RUA ANTÔNIO DAVI RAMOS

RUA JOAQUIM BORGES

PINTURA DE LIGAÇÃO					
Estaca		Extensão m	Largura m	Área dos trechos de entroncamento	Área total m²
Inicial	Final				
0 + 0,00	0	111,43	5,19	0,00	578,32
Total					578,32

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)								
Estaca		Extensão m	Largura m	Área dos trechos de entroncamento	Área total m²	Espessura m	Volume (m³)	Peso t (m³x2,4)
Inicial	Final							
0 + 0,00	0	111,43	5,19	0,00	578,32	0,03	19,080	45,79
Total							45,79	

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)				
Estaca		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	19,080	130,70	2493,756

MEIO FIO E SARJETA		
Sarjeta lado esquerdo da via (m)	Sarjeta lado direito da via (m)	Total Sarjeta (m)
0,00	0,00	0,00

RAMPA	Quantidade
RAMPA	0
FAIXA	Quantidade
FAIXA (M)	5

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	0

PINTURA PARE	Quantidade
PARE	5

PLACAS PARE	Quantidade	Area de cada placa (m2)	Area total (m²)
PLACAS PARE	0	0,42	0