



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR M. Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Infraestrutura Urbana			OBJETO Recapamento de vias urbanas do município de Douradoquara- MG				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Douradoquara-MG		MUNICÍPIO / UF Douradoquara-MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO R. Belo Horizonte, R. Joaquim Borges, R. Antônio Davi Ramos,			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento de vias urbanas do município de Douradoquara- MG				
DATA BASE ian-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento de vias urbanas do município de Douradoquara - MG			BDI 1 27,01%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento de vias urbanas do município de Douradoquara - MG									198.479,57
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					-	198.479,57
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	25.919,56
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m²	4,50	312,13	BDI 1	396,44	1.783,98
1.1.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA.	und	1,00	4.032,02	BDI 1	5.121,07	5.121,07
1.1.3.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	mês	2,00	6.720,80	BDI 1	8.536,09	17.072,18
1.1.4.	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	2,00	515,00	BDI 1	654,10	1.308,20
1.1.5.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	222,50	2,24	BDI 1	2,85	634,13
1.2.			OBRAS VIÁRIAS DE RECAPEAMENTO					-	169.081,00
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.326,00	1,18	BDI 1	1,50	4.989,00
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C.	m²	3.326,00	1,72	BDI 1	2,18	7.250,68
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M³	109,75	1.007,86	BDI 1	1.280,08	140.488,78
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³XKm	14.344,33	0,90	BDI 1	1,14	16.352,54
1.3.			URBANIZAÇÃO DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	3.479,01
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	188,36	14,54	BDI 1	18,47	3.479,01

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Douradoquara-MG
Local
13 de julho de 2020
Data

Nome: Moises Rezende Andrade
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 57.535/D-MG
ART/IRR: 5886479