MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS - **AVENIDA ANTONIO DAVI RAMOS**

ART Nº -

RECAPEAMENTO ASFALTICO

ÁREA DE CORTE

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00		53.00	6.90	365.70
			Total	**365.70**

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00		53.00	6.90	365.70
			Total	**365.70**

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Espessura m	Volume m³
Inicial	Final					
0 + 0,00	0	53.00	6.90	365.70	0.00	0.00
					Total	**0.00**

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (DMT > 30 Km)

Estaca		Volume m3	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m3xKm
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	0.00	0.00	0.00
			Total	**0.00**

IMPRIMAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	53.00	6.90	
			Total	**0.00**

PINTURA DE LIGAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	53.00	6.90	365.70
			Total	**365.70**

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Espessura m	Volume (m³)
Inicial	Final					
0 + 0,00	0	53.00	6.90	365.70	0.03	10.971
						Total

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Estaca		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	10.971	150.00	1645.650
			Total	**1645.65**

MEIO FIO E SARJETA

Meio F - C/ Sarjeta (m)	Meio fio canto c/ sarjeta	Meio F - C/ Sarjeta (m)
210.84	4.68	215.52

CALÇADA

Perimetro calçada	Largura calçada	Area total m²
212.94	2	319.42

RAMPA	Quantidade
RAMPA	

FAIXA	Quantidade	Comprimento	Largura faixa	Área de Pintura (m²)	Quantidade	Área de Pintura Total (m²)
FAIXA (M)	0	4	0.3	12	3	36
					Total em ml:	120

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	0

PINTURA PARE	Área	Quantidade	Valor total (m²)
PARE	13.5	0	0

PLACAS PARE	Quantidade	Area de cada placa (m2)	Area total (m²)
PLACAS PARE	0	0.42	0.00

Cristiano Resende Corrêa - Engenheiro Civil
Crea:242389/D-MG

Peso t (m³x2,4)
29.62
29.62