

Esquadilhas

Objeto	Comprimento (m)	Altura (m)	Material	Quantidade	Area Unitária (m²)	Area (m²)	Remoção (m²)
P1	0,8	2,1	Madeira	10	1,68	16,80	16,80
P2	2,5	2,2	Vidro	1	5,5	5,50	0,00
P3	0,8	1,8	Madeira	2	1,44	2,88	2,88
P4	0,6	1,8	Madeira	2	1,08	2,16	2,16
J1	1,45	1,1	Vidro	7	1,595	11,17	11,17
J2	1,45	1,1	Ferro+Vidro	6	1,595	9,57	9,57
J3	1,10	0,6	Ferro+Vidro	2	0,66	1,32	1,32
J4	0,55	1,6	Ferro+Vidro	3	0,88	2,64	2,64
Total Portas						21,84	21,84
Total Janelas						13,53	11,17
Total Portas Vidro						5,50	0,00
Total Janelas Blindex						11,17	0,00

As Janelas de Blindex entram na conta de remoção, pois a obra se inicia removendo as janelas que lá estão. E os blindex serão colocados no mais tardar da obra.