

**AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA****MEMORIA DE CÁLCULO POR RUA**

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA-MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS

LOCAL: AVENIDA ANTONIO DAVI RAMOS , TRAVESSA JOSÉ BONIFACIO E RUA BELO HORIZONTE

BASE REFERÊNCIA: SINAPI DESONERADO JANEIRO/2021

DATA: MARÇO/2021

RUA BELO HORIZONTE**PINTURA DE LIGAÇÃO**

Trechos		Extensão m	Largura média da via (m)	Área dos trechos de entroncamento	Área total m²
Cemitério	Rua Mato Grosso	98,88	7,36	0,00	728,15
Travessa José Bonifácio	Rua Antônio Carlos	110,38	6,45	0,00	711,40
Total					1439,55

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Trechos		Extensão m	Largura m	Área dos trechos de entroncamento	Área total m²	Espessura m	Volume (m³)
Cemitério	Rua Mato Grosso	98,88	7,364	0,00	728,15	0,025	18,2
Travessa José Bonifácio	Rua Antônio Carlos	110,38	6,45	0,00	711,4	0,025	17,79
Total							35,99

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Trechos		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Trecho 1	Trecho 2	35,99	130,7	4703,893

RAMPA	Quantidade
RAMPA	

FAIXA	Quantidade
FAIXA (M)	

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	1

PINTURA PARE	Quantidade
PINTURA PARE	

PINTURA LOMBADA	Quantidade
PINTURA LOMBADA	

PLACA VERTICAL PARE	Quantidade	Area de cada placa (m2)	Area total (m²)
PLACA VERTICAL PARE	0		
PLACA VERTICAL DIVERSAS	Quantidade	Area de cada placa (m2)	Area total (m²)
PLACA VERTICAL DIVERSAS	0		

JOICE ROBERTA RIBEIRO
JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG