AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA-MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO DAVI RAMOS , TRAVESSA JOSÉ BONIFACIO E RUA BELO HORIZONTE
BASE REFERÊNCIA: SINAPI DESONERADO JANEIRO/2021
DATA:MARÇO/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TRECHO	PARE	FAIXA DE PEDESTRE	LOMBADA	MÉDIA LAGURA PARE	MÉDIA LAGURA FAIXA DE PEDESTRE	FAIXAS DA LOMBADA (LARGURA/0,75)	PARE			ÁREA TOTAL DE PARE	ÁREA TOTAL DE FAIXA DE PEDESTRE	ÁREA TOTAL DE FAIXA DA LOMBADA
	(und)	(und)	(und)	(m)	(m)	(UND)	Faixa de Retenção Horizontal	Faixa de Retenção Verical	Letras	(m²)	(m²)	(m²)
RUA BELO HORIZONTE	0	0	0	0			0,30	0,15				
AV.ANTÔNIO DAVI RAMOS	0	0	4	6,70	11,16	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
TRAVESSA JOSÉ BONIFACIO	6	6	2	6,24	10,41	8,33	5,35	4,05	20,16	29,56	54,00	21,77
TOTAL	**6,00**	**6,00**	**6,00**				**5,35**	**4,05**	**20,16**	**29,56**	**54,00**	**68,48**

QUADRO DE ÁREA DAS LETRAS

APÊNDICE - DIAGRAMAÇÃO DE LETRAS E NÚMEROS - RESOLUÇÃO 236 - CONTRAN - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VOLUME - V

LETRAS	QUANT.QUADROS FRACIONADOS NA HORIZONTAL	LARGURA DE QUADRO FRACIONADO NA HORIZONTAL	ALTURA TOTAL FRACIONADA NA VERTICAL	ÁREA TOTAL DA LETRA (M2)
P	5	0,1	2,4	1,2
A	5	0,1	2,4	1,2
R	4	0,1	2,4	0,96
E	4	0,1	2,4	0,96
			TOTAL ÁREA (M2):	**4,32**

CONFORME RESOLUÇÃO 600/2016 - CLASSIFICAÇÃO DE LOMBADA TIPO - A , ANEXO II E ANEXO IV

COMPRIMENTO FAIXA	LARGURA DE CADA FAIXA	AREA TOTAL DE CADA FAIXA (M2)
5,23	0,25	1,31
TOTAL ÁREA (M2):		**1,31**



JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG