

**AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA****MEMORIA DE CÁLCULO POR RUA**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA-MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS

LOCAL: AVENIDA ANTONIO DAVI RAMOS , TRAVESSA JOSE BONIFACIO E RUA BELO HORIZONTE

BASE REFERENCIA: SINAPI DESONERADO JANEIRO/2021

DATA: MARÇO/2021

TRAVESSA JOSÉ BONIFACIO**PINTURA DE LIGAÇÃO**

Trechos		Extensão m	Largura média da via (m)	Área dos trechos de entroncamento	Área total m²
Inicial	Final				
AV.GOVERNADOR VALADARES	RUA BELO HORIZONTE	258,82	6,24		1616,19
Total					1616,19

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Trechos		Extensão m	Largura m	Área dos trechos de entroncamento	Área total m²	Espessura m	Volume (m³)
Inicial	Final						
AV.GOVERNADOR VALADARES	RUA BELO HORIZONTE	258,82	6,24	0,00	1616,19	0,025	40,4
Total							40,4

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Estaca	VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial Final 0 + 0,00 0	40,4	130,7	5280,28

RAMPA

RAMPA	Quantidade

FAIXA

FAIXA (M)	Quantidade
	6

PLACAS IND.RUAS

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
	6

PINTURA PARE

PINTURA PARE	Quantidade
	6

PINTURA LOMBADA

PINTURA LOMBADA	Quantidade
	2

PLACA VERTICAL PARE	Quantidade	Area de cada placa (m2)	Area total (m²)
	6		

PLACA VERTICAL DIVERSAS	Quantidade	Area de cada placa (m2)	Area total (m²)
	4		

Joice Roberta Ribeiro
JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG