



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 885554/2019	GESTOR M. Cidades	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANO	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA		Município / UF DOURADOQUARA-MG	Localidade / Endereço AV.ANTÔNIO DAVI RAMOS, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO	Apelido do Empreendimento RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
DATA BASE jan-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS	BDI 1 25,60%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS									271.690,00
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS					-	271.690,00
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.405,36
1.1.1.		COMPOSIÇÃO 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA.	UND.	1,00	3.565,26	BDI 1	4.477,97	4.477,97
1.1.2.		COMPOSIÇÃO 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MED.300X150	UND.	1,00	1.534,55	BDI 1	1.927,39	1.927,39
1.2.			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA					-	4.842,45
1.2.1.	SINAPI	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	1,00	537,29	BDI 1	674,84	674,84
1.2.2.		COMPOSIÇÃO 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	3.318,16	BDI 1	4.167,61	4.167,61
1.3.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	236.706,14
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	6.291,10	1,68	BDI 1	2,11	13.274,22
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	157,27	1.032,72	BDI 1	1.297,10	203.994,92
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM	M3/KM	4.718,10	1,41	BDI 1	1,77	8.351,04
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3/KM	15.837,09	0,56	BDI 1	0,70	11.085,96
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL					-	19.258,08
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	152,04	15,85	BDI 1	19,91	3.027,12
1.4.2.	-	COMPOSIÇÃO 04	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 (PARE) OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND.	6,00	449,87	BDI 1	565,04	3.390,24
1.4.3.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-18 (LOMBADA/SALIÊNCIA) RETANGULAR 50X50CM , COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND.	12,00	320,34	BDI 1	402,35	4.828,20
1.4.4.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 06	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND.	18,00	354,41	BDI 1	445,14	8.012,52
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	4.477,97
1.5.1.	-	COMPOSIÇÃO 01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS FINAIS DE OBRA.	UND.	1,00	3.565,26	BDI 1	4.477,97	4.477,97

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DOURADOQUARA-MG
Local
26 de março de 2021
Data


Nome: JOICE ROBERTA RIBEIRO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 104.978/D-MG
ART/RRT: MG20210076684