



Projeto para Construção da Praça
Localizada no Conjunto Habitacional
Cristovão Batista Franco

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Descrições de Projeto.

O presente memorial tem por objetivo especificar serviços e materiais de construção da praça no conjunto habitacional Cristovão Batista Franco, na cidade de Douradoquara, MG, situado na Avenida João Batista Franco, no bairro Cristovão Batista Franco.

A obra possui área de:

Lote..... 1.612,58m²

Calçada/Piso..... 906,45m²

Canteiros 706,13m²

2- SERVIÇOS A REALIZAR

A impresa será responsável por três serviços, e cada tarefa contida neles, os serviços preliminares, a concretagem/piso e também a parte do paisagismo.

3- SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços de instalação da obra deverão obedecer às determinações do Código de Posturas do Município, no que diz respeito aos tapumes de proteção, estocagem, retirada de entulhos, sinalização de trânsito na ocorrência de interdição das vias públicas e demais.

Deverão ser obedecidas todas as normas de segurança do Trabalho e Prevenção contra acidentes, com o uso de equipamentos adequados. A obra deverá ter placa de identificação com 2,4x1,22m , especificando os autores dos projetos, o responsável pela execução bem como o proprietário da obra.

4- PISO DE CONCRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA-MG

Av. Antônio Davi Ramos, 340 – Centro - Douradoquara/MG - CEP 38530-000

Home Page: <http://douradoquara.mg.gov.br/>

O terreno deve ser bem apiloado. Nos pontos em que se apresentarem muito mole, remover a terra e substituí-la por material mais resistente.

O concreto desempenado, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), com resistência de 20Mpa, espessura de 6,0cm, preparo com betoneira.

5- MEIO FIO

A praça contará com meio fios cercando os canteiros, feitos em concreto moldados in loco. Os meio fios terão uma base de 10 cm e altura de 12 cm, todos os canteiros serão cercados pelo mesmo, totalizando um total de 490,04 metros lineares de meio fio, dentre eles 129,64 metros curvos e 360,40 metros retos.

6- CANTEIROS

Nos canteiros será colocado grama, em sua grande parte grama natural e arvores. A impresa será responsável da grama, em um dos canteiros em especial será colocado grama sintetica. Será um total de 11 canteiros com grama natural, totalizando 627,59 metros quadrados de grama, e um canteiro de 78,54 metros quadrados de grama sintética.

7- BANCOS

A impresa será responsanilizada pela aquisição dos bancos da praça, tais bancos com a especificação sendo eles de madeira com encosto e braço, com uma largura de 1,5 metros e 0,5 metros de assento, altura de 0,8 metros contando do chão ao final do encosto, banco descrito no projeto arquitetônico.

Obs. A Prefeitura Municipal de Douradoquara será responsável pela remoção do lixo da obra, assim também como o plantio das árvores.

Cristiano Resende Corrêa
Engenheiro Civil
Crea: 24238/D-MG