



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA - MG

Data - Março/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI (%) 30,32%	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DOURADOQUARA						R\$ 154.765,99
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 15.703,46
1.1.1.			COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	527,76	BDI 1	R\$ 687,78	R\$ 687,78
1.1.2.			COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	3.169,24	BDI 1	R\$ 4.130,15	R\$ 12.390,46
1.1.3.	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS	MÊS	3,00	671,48	BDI 1	R\$ 875,07	R\$ 2.625,22
1.2.			Concretagem/Piso						R\$ 104.550,35
1.2.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M²	906,45	78,96	BDI 1	R\$ 102,90	R\$ 93.274,31
1.2.2.			COMPOSIÇÃO 1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 10 CM BASE X 12 CM ALTURA.	M	360,40	17,35	BDI 1	R\$ 22,61	R\$ 8.148,83
1.2.3.			COMPOSIÇÃO 1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 10 CM BASE X 12 CM ALTURA.	M	129,64	18,51	BDI 1	R\$ 24,12	R\$ 3.127,21
1.3.			Paisagismo						R\$ 34.512,18
1.3.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	627,59	12,11	BDI 1	R\$ 15,78	R\$ 9.904,47
1.3.2.			COTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA, 12MM.	M²	78,54	43,20	BDI 1	R\$ 56,30	R\$ 4.421,66
1.3.3.			COTAÇÃO BANCO DE MADEIRA, COM ENCOSTO E BRAÇO, 1,5M DE LARGURA, 0,5M DE ASSENTO E ALTURA DE 0,8 M	Unid.	21,00	737,60	BDI 1	R\$ 961,24	R\$ 20.186,05

Cristiano Resende Corrêa - Engenheiro Civil
Crea:242389/D-MG

Flávio Resende Sousa
Prefeito Municipal

