

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA - MG									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%) 31,26%	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico em algumas vias no Município de Douradoquara - MG									400.327,70
1,			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q EM ALGUMAS VIAS NO MUNICIPIO DE DOURADOQUARA					-	R\$ 60.179,51
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	R\$ 12.723,03
1.1.1.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID	1,00	537,70	BDI 1	705,79	R\$ 705,79
1.1.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1,00	4.960,35	BDI 1	6.510,96	R\$ 6.510,96
1.1.3.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	3.476,60	BDI 1	4.563,39	R\$ 4.563,39
1.1.4.	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	1,00	718,35	BDI 1	942,91	R\$ 942,91
1.2.			OBRAS VIÁRIAS					-	R\$ 47.456,48
1.2.1.	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	419,30	2,82	BDI 1	3,70	R\$ 1.552,05
1.2.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.471,73	0,92	BDI 1	1,21	R\$ 2.984,84
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,86	1.733,73	BDI 1	2.275,69	R\$ 42.919,59

Cristiano Resende Corrêa
Engenheiro Civil
CREA 242389/ D - MG