



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 88554/2019	GESTOR M. Cidades	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANO	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA		MUNICÍPIO / UF DOURADOQUARA-MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV.ANTÔNIO DAVI RAMOS, TRAVESSA JOSÉ BONIFACIO E	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
DATA BASE out-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS	BDI 1 25,60%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS									
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS					-	362.029,00
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	362.029,00
1.1.1.		COMPOSIÇÃO 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA.	UND.	1,00	4.640,96	BDI 1	5.829,05	7.759,45
1.1.2.		COMPOSIÇÃO 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MED.200x1,125	UND.	1,00	1.536,94	BDI 1	1.930,40	1.930,40
1.2.			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA					-	4.629,41
1.2.1.	SINAPI	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	1,00	759,00	BDI 1	953,30	953,30
1.2.2.		COMPOSIÇÃO 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	2.926,84	BDI 1	3.676,11	3.676,11
1.3.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	315.872,06
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	6.291,10	2,47	BDI 1	3,10	19.502,41
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	157,27	1.371,43	BDI 1	1.722,52	270.900,72
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.718,10	1,84	BDI 1	2,31	10.898,81
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	15.837,09	0,73	BDI 1	0,92	14.570,12
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL					-	27.939,03
1.4.1.	-	COMPOSIÇÃO 04	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 (PARE) OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND.	6,00	727,19	BDI 1	913,35	5.480,10
1.4.2.	-	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-18 (LOMBADA/SALIÊNCIA) RETANGULAR 50X50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND.	12,00	444,28	BDI 1	558,02	6.696,24
1.4.3.	-	COMPOSIÇÃO 06	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND.	18,00	550,95	BDI 1	691,99	12.455,82
1.4.4.		COMPOSIÇÃO 07	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	152,04	17,32	BDI 1	21,75	3.306,87
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	5.829,05
1.5.1.	-	COMPOSIÇÃO 01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS FINAIS DE OBRA.	UND.	1,00	4.640,96	BDI 1	5.829,05	5.829,05

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DOURADOQUARA-MG
Local

20 de dezembro de 2021
Data

Nome: JOICE ROBERTA RIBEIRO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 104.978/D-MG
ART/IRRT: MG20210076684