



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA - MG

Data - Julho/23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PRAÇA JOSÉ CARDOSO NAVES NO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA						R\$ 97.271,64
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 14.364,69
1.1.1.			COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	303,79	BDI 1	R\$ 395,90	R\$ 395,90
1.1.2.			COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	4.582,08	BDI 1	R\$ 5.971,37	R\$ 11.942,73
1.1.3.	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS	MÊS	2,00	777,34	BDI 1	R\$ 1.013,03	R\$ 2.026,06
1.2.			Limpeza						R\$ 22.224,80
1.2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M²	1230,00	2,82	BDI 1	R\$ 3,68	R\$ 4.520,28
1.2.2	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M	Unid.	7,00	254,44	BDI 1	R\$ 331,59	R\$ 2.321,10
1.2.3	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M	Unid.	7,00	256,02	BDI 1	R\$ 333,65	R\$ 2.335,52
1.2.4	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO.	M²	1230,00	1,75	BDI 1	R\$ 2,28	R\$ 2.805,14
1.2.5	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO.	M²	1230,00	6,39	BDI 1	R\$ 8,33	R\$ 10.242,76
1.3.			Paisagismo						R\$ 60.682,15
1.3.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M²	1280,00	18,61	BDI 1	R\$ 24,25	R\$ 31.043,27
1.3.2			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL.	Unid.	1,00	528,44	BDI 1	R\$ 688,66	R\$ 688,66
1.3.3			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE PALMEIRA AZUL.	Unid.	4,00	478,44	BDI 1	R\$ 623,50	R\$ 2.494,01
1.3.4			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE SAGU DE JARDIM.	Unid.	18,00	176,86	BDI 1	R\$ 230,48	R\$ 4.148,71
1.3.5			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE QUARESMEIRA.	Unid.	2,00	45,86	BDI 1	R\$ 59,76	R\$ 119,53
1.3.6			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE SUNPATIENS.	Unid.	600,00	18,86	BDI 1	R\$ 24,58	R\$ 14.747,01
1.3.7			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA.	Unid.	7,00	478,44	BDI 1	R\$ 623,50	R\$ 4.364,52
1.3.8			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE RESEDÁ.	Unid.	5,00	45,86	BDI 1	R\$ 59,76	R\$ 298,82
1.3.9			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE PINHEIRO TUIA.	Unid.	5,00	266,86	BDI 1	R\$ 347,77	R\$ 1.738,86
1.3.10			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE AZALEIA.	Unid.	2,00	122,36	BDI 1	R\$ 159,46	R\$ 318,92
1.3.11			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE SEMPRE LUSTROSA.	Unid.	1,00	236,86	BDI 1	R\$ 308,68	R\$ 308,68
1.3.12			COMPOSIÇÃO 1 PLANTIO DE LANTANA.	Unid.	50,00	6,31	BDI 1	R\$ 8,22	R\$ 411,16

Observação: A planilha orçamentaria foi feita com base do memorial descritivo e projeto feito pela Arquiteta Beatriz Matildes Leite.

Cristiano Resende Corrêa
Engenheiro Civil
Crea:242389/D-MG

Flávio Resende Sousa
Prefeito Municipal

