

RECAPEAMENTO ASFALTICO

ÁREA DE CORTE

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00		140,00	5,00	700,00
Total				700,00

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00		140,00	5,00	700,00
Total				700,00

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Espessura m	Volume m³
Inicial	Final					
0 + 0,00	0	140,00	5,00	700,00	0,15	105,00
Total						105,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (DMT > 30 Km)

Estaca		Volume m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	105,00	60,00	6300,00
Total				6300,00

IMPRIMAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	140,00	4,40	616,00
Total				616,00

PINTURA DE LIGAÇÃO

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	140,00	4,40	616,00
Total				616,00

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Estaca		Extensão m	Largura m	Área m²	Espessura m	Volume (m³)	Peso t (m³x2,4)
Inicial	Final						
0 + 0,00	0	140,00	4,40	616,00	0,03	18,480	49,90
Total							49,90

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT > 30 Km)

Estaca		VOLUME m³	DMT no segmento Km	Movimento de transporte m³xKm
Inicial	Final			
0 + 0,00	0	18,480	180,00	3326,400
Total				3326,40

MEIO FIO E SARJETA

Meio F - C/ Sarjeta (m)	Meio fio canto c/ sarjeta	Meio F - C/ Sarjeta (m)
266,11	2,89	269,00

CALÇADA

Perímetro calçada	Largura calçada	Área total m²
269,00	1	269,00

RAMPA	Quantidade
RAMPA	

FAIXA	Quantidade	Comprimento	Largura faixa	Área de Pintura (m²)	Quantidade	Área de Pintura Total (m²)
FAIXA (M)	0	4	0,3	12	0	0
					Total em ml:	0

PLACAS IND.RUAS	Quantidade
PLACAS IND.RUAS	0

PINTURA PARE	Área	Quantidade	Valor total (m²)
PARE	13,5	1	14

PLACAS PARE	Quantidade	Área de cada placa (m2)	Área total (m²)
PLACAS PARE	1	0,42	0,42