

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA - MG								Data:	Jun-20
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%) 30,24%	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação Asfáltico de vias urbanas do Município de Douradoquara - MG</b>									
<b>1.</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE DOURADOQUARA</b>					-	<b>386,566.59</b>	
<b>1.1.</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>24,735.29</b>	
1.1.1.	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4.50	300.82	BDI 1	391.79	1,763.06	
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1.00	6,575.76	BDI 1	8,564.27	8,564.27	
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3.00	3,285.20	BDI 1	4,278.64	12,835.93	
1.1.4.	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	3.00	402.34	BDI 1	524.01	1,572.03	
<b>1.2.</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>129,854.11</b>	
1.2.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M²	3734.22	0.38	BDI 1	0.49	1848.11	
1.2.2	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	76.13	1.24	BDI 1	1.61	122.95	
1.2.3	100576	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M²	3734.22	1.40	BDI 1	1.82	6,808.83	
1.2.4	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13 TONELADAS E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M³	560.13	2.74	BDI 1	3.57	1,998.87	
1.2.5	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³ PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	42587.88	0.49	BDI 1	0.64	27,178.56	
1.2.6	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE CASCALHO	M³	728.17	10.00	BDI 1	13.02	9,483.67	
1.2.7	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	560.13	112.97	BDI 1	147.13	82,413.12	
<b>1.3.</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>178,711.65</b>	
1.3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	3378.59	6.27	BDI 1	8.17	27,603.08	
1.3.2	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	3,378.59	1.66	BDI 1	2.16	7,297.75	
1.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	18,298.38	0.87	BDI 1	1.13	20,677.17	
1.3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO DE ESPESSURA 3CM- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	101.66	930.00	BDI 1	1,211.23	123,133.64	
<b>1.4.</b>		<b>DRENAGEM</b>					-	<b>49,587.56</b>	
1.4.1	83661	EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M	M	40	101.18	BDI 1	131.78	5,271.07	
1.4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,090.58	30.71	BDI 1	40.00	43,623.20	
1.4.3	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15.71	33.88	BDI 1	44.13	693.28	
<b>1.5.0</b>		<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>3,677.98</b>	
1.5.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	40.50	14.39	BDI 1	18.74	759.03	

1.5.2	COMPOSIÇÃO 1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL PARADA OBRIGATORIA R-1 L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	3.00	325.55	BDI 1	424.00	1,271.99
1.5.3	COMPOSIÇÃO 1	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	4.00	316.14	BDI 1	411.74	1,646.96