

COMPOSIÇÕES - BASE SINAPI DESONERADA - 04/2020				
SERVIÇO	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL</b>		Unid.	U
Código	Descrição Básica	Unid.	Coef.	R\$ u
93358	Escavação manual de valas	m³	0.0240	R\$
94962	Concreto magro para lastro - Preparo mecânico com betoneira 400L	m³	0.0240	R\$
74157/4	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0.0240	R\$
21013	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	m	3.0000	R\$
34723	Placa de sinalização em chapa de aço núm. 16 com pintura refletiva	m²	0.3018	R\$
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0.2000	R\$
88316	Servente com encargos complementares	h	1.0000	R\$
SERVIÇO	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>		Unid.	U
Código	Descrição Básica	Unid.	Coef.	R\$ u
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CONSIDERANDO 2 HORAS POR DIA. 2 VEZES NA SEMANA	H	16.0000	R\$
90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CONSIDERANDO 3 HORAS POR DIA. 5 VEZES NA SEMANA	h	60.0000	R\$
SERVIÇO	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ADVERTENCIA PARA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL R -1 L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE</b>		Unid.	U
Código	Descrição Básica	Unid.	Coef.	R\$ u
93358	Escavação manual de valas	m³	0.0240	R\$
94962	Concreto magro para lastro - Preparo mecânico com betoneira 400L	m³	0.0240	R\$
74157/4	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0.0240	R\$
21013	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	m	3.0000	R\$
34723	Placa de sinalização em chapa de aço núm. 16 com pintura refletiva	m²	0.3018	R\$
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0.2000	R\$
88316	Servente com encargos complementares	h	1.0000	R\$
SERVIÇO	<b>EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.</b>		Unid.	U
Código	Descrição Básica	Unid.	Coef.	R\$ u
93358	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	m³	1.2500	R\$

Cristiano Resende Corrêa Engenheiro Civil  
 CREA: 242389/D MG

<i>nid.</i>		
init.	R\$ Total	
58.39	R\$	1.40
242.04	R\$	5.81
91.22	R\$	2.19
40.02	R\$	120.06
565.95	R\$	170.80
20.81	R\$	4.16
14.76	R\$	14.76
<b>R\$/unid</b>	<b>R\$</b>	<b>319.19</b>
<i>nid.</i>		
MÊS		
init.	R\$ Total	
88.25	R\$	1,412.00
40.58	R\$	2,434.80
<b>R\$/unid</b>	<b>R\$</b>	<b>3,846.80</b>
<i>nid.</i>		
init.	R\$ Total	
58.39	R\$	1.40
242.04	R\$	5.81
91.22	R\$	2.19
40.02	R\$	120.06
565.95	R\$	170.80
20.81	R\$	4.16
14.76	R\$	14.76
<b>R\$/unid</b>	<b>R\$</b>	<b>319.19</b>
<i>nid.</i>		
init.	R\$ Total	
1009.98	R\$	1262.48
<b>R\$/unid</b>	<b>R\$</b>	<b>1262.48</b>