

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA - MG

MEMORIA DE CALCULO - LEVANTAMENTO DE RUAS - RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL: TRAVESSA ASSUNÇÃO, RUA GETULIO VARGAS, RUA ISAURA DE CARVALHO/RUA ALDAIR DE FALEIROS DE MACHADO, AVENIDA ANTONIO DAVI RAMOS, TRAVESSA OSVALDO CRUZ, RUA GENERAL OSORIO E RUA JOÃO PINHEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TRECHO		AREA REGULARIZAÇÃO (m²)	PINTURA DE LIGAÇÃO (m²)	CBUQ (m³)	TRANSPORTE CBUQ (m³*km)	Meio Fio c/ Sarjeta reto (m)	Meio Fio c/ Sarjeta curvo(m)	PINTURA PARE (m²)	PLACAS DE PARE (m²)
		INICIO	FIM								
1	Rua Isaura de Carvalho/Rua Aldair de Faleiros de Machado	Rua General Osorio	Travessa Assunção	1.683.00	1.683.00	50.49	7.573.50	405.59	3.04	13.50	0.42
2	Rua Getulio Vargas	Avenida Governador Valadares	Final da via	763.80	763.80	22.92	3.437.10	226.94	5.48	67.50	2.10
3	Travessa Assunção	Avenida Governador Valadares	Final da via	890.40	890.40	26.73	4.006.80	235.09	3.06	13.50	0.42
4	Avenida Antonio Davi Ramos	Travessa Osvaldo Cruz	Travessa Tiradentes	365.70	365.70	10.98	1.645.65	116.40	2.00	0.00	0.00
5	Travessa Osvaldo Cruz	Avenida Governador Valadares	Rua Mato Grosso	427.98	427.98	12.84	1,925.91	69.74	3.11	27.00	0.84
6	Rua General Osorio	Avenida Governador Valadares	Rua Mato Grosso	384.88	384.88	11.55	1,731.96	66.27	1.58	27.00	0.84
7	Rua João Pinheiro	Avenida Governador Valadares	Rua João Batista Franco	1739.05	1739.05	52.17	7,825.74	532.18	14.25	0.00	0.00
8	Rua João Pinheiro	Rua Belo Horizonte	Rua Garibaldi França	400.00	400.00	12.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>6.654.81</b>	<b>6.654.81</b>	<b>199.68</b>	<b>29.946.66</b>	<b>1,752.21</b>	<b>32.52</b>	<b>148.50</b>	<b>4.62</b>

DADOS

DMT JAZIDA		km
DMT BOTA FORA		km
ESPESSURA DA BASE		cm
ESPESSURA DO CORTE		cm
ESPESSURA CBUQ	0.03	cm
DMT USINA CBUQ	150.0	KM

Cristiano Resende Corrêa - Engenheiro Civil  
Crea:242389/D-MG